

编号：2020096577X

【单选题】

1.锅炉设备上的压力取源部件应在锅炉设备（ ）。

- A.制造时安装
- B.组装时安装
- C.消洗后安装
- D.试压后安装

【答案】A

2. 下列变压器中，不属于按用途分类的是（ ）。

- A.电力变压器
- B.油浸变压器
- C.整流变压器
- D.调压变压器

【答案】B

3.下列成本， 不属于工程设备成本控制内容的是（ ）。

- A.设备采购成本
- B.设备运输成本
- C.设备质量成本
- D.设备维修成本

【答案】D

4.关于塔筒安装说法错误的是（ ）。

- A.按照由下而上的顺序进行塔筒吊装
- B.第一节塔筒下法兰外缘和内缘各涂一圈密封胶
- C.塔筒螺栓应分别用力矩扳手和 2 次电动扳手分三次紧固
- D.塔筒法兰内侧间隙应小于 0.5mm

【答案】C

5.承担热核反应的主要设备是（ ）。

- A.压水堆设备
- B.核岛设备
- C.常规岛设备
- D.重水堆设备

【答案】B

6.用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定的计量器具是（ ）。

- A.千分表检具

- B.兆欧表
- C.5m 卷尺
- D.百分表

【答案】D

7.下列资料中，不属于电梯制造厂提供的资料有（ ）。

- A.机房及井道布布置图
- B.型式试验合格证书
- C.产品质量证明文件
- D.安装施工规范文件

【答案】D

8.风力发电设备的安装程序中，发电机安装的紧后工序是（ ）。

- A.变频器安装
- B.机舱安装
- C.叶片与轮毂组合
- D.叶轮安装

【答案】C

9.解体的大型减速机安装时，一次灌浆应在（ ）进行。

- A.整体精找正后
- B.底座粗找正后
- C.整体粗找正后
- D.底座精找正后

【答案】B

10.单位工程质量控制资料检查记录表的签字人包括（ ）。

- A.施工单位项目技术负责人
- B.监理工程师
- C.建设单位项目负责人
- D.设计单位项目负责人

【答案】C

11.某设备的安装施工进度计划见下图，该设备施工进度计划的总工期是（ ）。

- A.110 天
- B.160 天
- C.180 天
- D.210 天

【答案】C

12.关于烘炉，下列说法正确的是（ ）。

- A.先烘炉体再烘烟囱烟道
- B.在生产流程有关的机电设备单机试运转合格后烘炉
- C.烘炉过程中，应测定和测绘实际烘炉曲线
- D.烘炉期间，不可调节拉杆螺母

【答案】C

13.观感质量验评时评价为差的检查点，补救的方法是（ ）。

- A.返修处理
- B.让步处理
- C.拆除返工
- D.协商谅解

【答案】A

14.发电机设备安装程序中，定.转子水压试验的紧后工序是（ ）。

- A.定子就位
- B.氢冷器安装
- C.穿转子
- D.气密性试验

【答案】C

15.按照国家工程建设消防技术标准的规定，建设单位在验收后应当报消防部门备案的工程是（ ）。

- A.建筑总面积 2500m² 的广播电视楼
- B.建筑总面积 800m² 的中学教学楼
- C.建筑总面积 550m² 的卡拉 OK 厅
- D.建筑总面积 20000m² 的客运车站候车室

【答案】B

16.钢丝绳做捆绑吊索时，其安全系数正确的取值是（ ）。

- A.大于或等于 3.5
- B.大于或等于 5
- C.大于或等于 6
- D.大于或等于 12

【答案】C

17.下列选项中，属于降低焊接应力设计措施的是（ ）。

- A.合理安排焊接顺序
- B.减少焊缝的数量

C.焊后进行消氢处理

D.整体预热

【答案】B

18.火灾自动报警系统不包括（ ）。

A.火灾探测器

B.输入模块

C.联动控制器与控制模块

D.视频监控系统

【答案】D

19..自动化仪表分项工程应按仪表类别和（ ）划分。

A.安装试验工序

B. 线路种类

C. 管路材质

D.自动化程度

【答案】A

20.110kV 电力变压器新装注油后，可以进行耐压试验的是（ ）。

A.静置了 5h

B.静置了 6h

C.静置了 10h

D.静置了 12h

【答案】D

【多选题】

21.下列内容中，属于施工方案交底的内容有（ ）。

A.质量控制

B.施工程序

C.操作方法

D.安全措施

E.材料供应

【答案】ABCD

22.专项工程施工组织设计的编制对象正确的有（ ）。

A.质量要求高的分部工程

B 工艺复杂的关键工序

C.新工艺和新产品的分项工程

D.多个单位工程组成的单项工程

E.单位或子单位工程

【答案】AC

23.起重吊装作业稳定性的主要内容包括（ ）。

A.起重机械的稳定性

B.基础的稳定性

C.吊装系统的稳定性

D.吊具的稳定性

E.吊装设备或构件的稳定性

【答案】ACE

24.球罐焊后整体热处理测温点的布置，符合要求的有（ ）。

A.在球壳表面均匀布置

B.相邻测温点间距小于 4.5m

C.上下人孔法兰各设置 1 个测温点

D.柱脚板各设置 1 个测温点

E.每个产品焊接试板设置 1 个测温点

【答案】ABE

25.在矩形风管无法兰连接中，适用于中压风管连接是有（ ）。

A.S 型插条

B.C 型插条

C.薄钢板法兰插条

D.薄钢板法兰弹簧夹

E.直角形平插条

【答案】BCD

26.机电工程施工阶段项目成本控制要点包括（ ）。

A.编制成本计划

B.分解落实计划成本

C.核算实际成本

D.进行成本差异分析

E.进行成本控制考评

【答案】BCD

27.建筑排水管道系统的试验包括（ ）。

A.压力试验

B.通水试验

- C.热水试验
- D.灌水试验
- E.通球试验

【答案】BDE

28.下列管理内容，属于绿色施工要点的有（ ）。

- A.绿色施工管理
- B.环境保护
- C.材料资源利用
- D.施工用地保护
- E.文明施工

【答案】ABCD

29.采购管理分为准备阶段、实施阶段和收尾阶段。以下属于实施阶段的有（ ）。

- A.接收请购文件
- B.编制采购计划
- C.确定采购策略
- D.确定合格供货商
- E.货物交接

【答案】AD

30.机电工程招标应具备的条件有（ ）。

- A.承包的范围已确定
- B.资金来源已落实
- C.招标人已依法成立
- D.初步设计已批准
- E.施工图设计已完成

【答案】ABCD